



質問書

項番	主題	質問内容	回答
1	参加表明について	施工について JV での参加は可能でしょうか。	<p>(発注者使用欄)</p> <p>施工について、J Vでの参加は可能とします。ただし、以下のとおりとします。</p> <p>ア 構成員は3社までとする。</p> <p>イ 各構成員の出資比率は、以下のとおりであること。</p> <p>2 社の場合 30%以上</p> <p>3 社の場合 20%以上</p> <p>ウ 代表構成員は、構成員のうち施工能力及び出資比率が最大であること。</p> <p>エ 各構成員は、本工事に係る入札に参加する複数の特定 JV の構成員となることはできない。</p> <p>オ 特定 JV の結成方法は自主結成であること。</p> <p>なお、J V参加にあたっては、小林市特定建設工事共同企業体取扱要領を参照すること。</p>
2	既存植栽・既存施設の取扱いについて	中央ふれあい広場及び駅南3号街区公園について、既存植栽並びに既存の倉庫、トイレ、ごみ置場等の施設について、保存・撤去・移設・改修等の取扱いに関して、市としての条件又は意向がありましたらご教示ください。	<p>【中央ふれあい広場側】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既存植栽については伐採・移植可とします。 ・既存の倉庫及びごみ置場等の敷地内での移設は可能ですが、現機能を維持してください。 ・既存トイレの撤去は可能ですが、撤去の場合は、立て替え等により現状の機能を維持してください。 <p>【駅南3号街区公園側】</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ・既存植栽については伐採・移植可とします。 ・駅南3号街区公園内の既存トイレは撤去となります。
3	駅南3号街区公園の 想定施工予算につ いて	駅南3号街区公園については本業務では実施設計が対象と なっていますが、実現性のある提案及び実施設計費用を算 定するため、将来の施工について想定している事業費又は 施工予算の目安がありましたらご教示ください。	駅南3号街区公園の工事費の規模は5,000万円程度を想定 していますが、想定工事費を超える提案も差し支えあり ません。
4	駐車場の配置につ いて	約20台分の駐車場について、駐車区画の配置方法に指定は ありますか。敷地条件やイベント利用を考慮し、縦列駐車 を含む配置として提案することは可能でしょうか。	駐車区画の配置方法に指定はありません。安全面に十分配 慮した配置であれば提案することは可能です。
5	15年間の点検・保守 費用について	提出が求められている完成後15年間の点検・保守費用につ いては、契約金額に含まれるものではなく、維持管理費を 把握するための参考価格として提出するものとの認識でよ ろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
6	提案書の枚数制限 について	技術提案書及び補足説明資料について、提出様式で指定さ れている資料以外に、枚数又はページ数の制限はありませ んか。制限がある場合は、対象となる資料及び上限をご教示 ください。	枚数又はページ数の制限はありません。
7	プレゼンテーショ ンの時間・方法・人 数について	プレゼンテーションの説明時間、質疑応答時間及び出席可 能人数をご教示ください。プロジェクターやモニター等を 使用することは可能でしょうか。また協力会社を含む5名 以上での参加は可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・プレゼンテーションの説明時間は30分、質疑応答時間 20分で合計50分の予定としています。 ・出席可能人数の制限はありませんが、5名程度を想定し ています。 ・プロジェクターやモニター等の使用は可能です。
8	配置予定技術者の 配置期間について	実施要領に定める配置予定技術者について、専任その他の 配置が必要となる期間は、工事着手から工事完成までの施 工期間のみとの認識でよろしいでしょうか。設計期間を含 め配置が必要な場合は、その期間をご教示ください。	配置予定技術者は、工事着手から工事完成までの施工期間 内での配置を想定しています。

9	駅南3号街区公園の自噴水について	「水」をテーマとした計画を検討するに当たり、既存の自噴水について、現在の湧出量又は使用可能水量、水圧、水温、水質等の既存資料がありましたらご提示ください。また、季節による水量変動等が把握されている場合は、併せてご教示ください。	現在の湧出量又は使用可能水量、水圧、水温等の既存資料はございません。水質に関する資料は、ホームページ上にて掲載します。季節による水量変動等も把握しておりません。
10	全天候型屋外施設の屋根寸法及び人工芝面積について	仕様書では、全天候型屋外施設について約20m×50mの有効利用面積が示されています。 この寸法については、平面図上における屋根外周端部から端部までの寸法が50m×20m以上であればよいとの認識でよろしいでしょうか。 また、屋根下に整備する人工芝部分について、最低面積又は「〇㎡以上」等の面積基準の指定はありますか。指定がある場合は、その基準をご教示ください。	全天候型屋外施設の柱仕上面の間の面積（下記参照）の人工芝部分を1,000㎡以上を確保してください。 (例)  斜線の部分で、概ね20m×50m（1,000㎡）を確保
11	01 実施概要 6の(10)	「協力会社の一覧」について、対象となる範囲をご指示ください。	協力会社については、市内及び市外業者を問いません。
12	参加資格要件	実施要領P2にある参加資格要件は、建築業者を指すものと解釈します。設計業者は協力会社の一覧表を提出すれば、この要件は問わないという解釈で宜しいでしょうか。	設計・施工が可能な建築一式工事事業の資格を有する市内事業者が参加資格要件となります（JVを含む。）。協力会社については、No.11のとおりです。
13	協力会社一覧表	協力会社一覧表（任意様式）の提出は、参加表明書と同じ令和8年10月2日と解釈しても宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	技術提案審査に係る提案書	提案書にある5項目について、指定された書式（第6-1号）ではなく、A3サイズで提案しても宜しいでしょうか。	内容を満たしていればA3でも構いません。
15	提案書等の作成及び提出	(1) 提出書類等のイ〜キについての枚数制限はありますでしょうか。	提出書類等に枚数制限はありません。
16	現況図 参考資料2	整備対象範囲の面積について、国土地理院地図により簡易面積計算を行うと、仕様書に記載の面積と合致しません。 駅北側：6664㎡→約5000㎡	随時ホームページで掲載します。

		<p>駅南側：11580 m²→約 6000 m²</p> <p>工事金額算出に当たり、面積根拠となる正確な現況図ならびに敷地測量図、既存工作物の図面は提供いただけますか。</p>	
17	プレゼンテーション	<p>提案者は何名出席可能でしょうか。</p>	<p>出席者に制限等はございませんが、5名程度を想定しています。</p>
18	プレゼンテーション	<p>プレゼンテーション会場のレイアウトをご教示いただけますでしょうか。</p>	 <p>※プロジェクターとスクリーンは市で準備いたしますので、プレゼンテーション用のパソコンをご持参ください。</p>
19	フットサル等のスポーツ利用及び防球設備について	<p>仕様書に「フットサル等の激しいスポーツにも対応」との記載がありますが、当該性能は必須要件でしょうか。それとも提案内容に応じた評価項目でしょうか。</p> <p>また、フットサル等の利用を想定する場合、防球ネット等の防球設備の設置を想定されていますか。</p>	<p>「フットサル等の激しいスポーツにも対応」するための性能は必須要件ではありません。提案内容に応じた評価項目とします。また、フットサル等の利用だけではなく、線路内にボール等が入らないよう防球設備の設置も想定しています。</p>
20	カラー舗装（車両乗入部）の範囲について	<p>仕様書に記載されているカラー舗装（車両乗入部）について、必要面積又は整備範囲の目安がありましたらご教示ください。</p>	<p>カラー舗装（車両乗入部）は、マルシェ（キッチンカー搬入）や日常的に利用できるウオーキングでの利用を想定しています。それに応じた必要面積及び整備範囲となります。</p>

21	駐車場整備について	20 台程度の駐車場整備について、既存駐車場を活用し、区画線の新設・引き直し等を行う程度の整備でも要件を満たすとの認識でよろしいでしょうか。 また、舗装改修やレイアウト変更等、既存駐車場に追加的な改修提案を行った場合、評価上の対象となりますか。	お見込みのとおり。
22	既存駐輪場の取扱いについて	中央ふれあい広場のトイレ横にある既存駐輪場について、提案に伴い撤去又は移設することは可能でしょうか。	提案として撤去または移設は可能ですが、現状の機能を維持してください。
23	東側境界フェンス及び東側動線について	東側境界フェンスについて、高さ、材質、構造等の規格指定はありますか。 また、東側に新たな出入口を設け、歩行者等の動線として活用する提案は可能でしょうか。	・騒音や目隠しフェンス用で、高さは 1.8m 程度を予定しています。 ・歩行者等の動線として、新たな出入口を設置することも提案の範囲で可能です。
24	駅周辺の CAD データについて	提案及び実施設計の検討に使用可能な、駅周辺の平面図、測量図、配置図等の CAD データがありましたら、ご提供いただくことは可能でしょうか。	随時ホームページで掲載します。
25	埋設物・地下設備資料について	中央ふれあい広場及び駅南 3 号街区公園周辺について、給排水管、電気、通信その他の埋設管・地下設備の位置が確認できる既存資料がありましたら、ご提供いただくことは可能でしょうか。	随時ホームページで掲載します。
26	駅南自立型制御盤について	・機側操作盤の用途についてご教示ください。 ・上記、移設してもよろしいでしょうか。	都市下水路の転倒ゲートの制御盤となります。移設は想定しておりません。
27	資料の提供	・駅南のボックスカルバートの用水路の経路などの詳細が分かる資料をいただけないでしょうか。	随時ホームページで掲載します。
28	資料の提供	・駅南噴水のポンプ容量、ポンプ室、制御などの詳細が分かる資料をいただけないでしょうか。	随時ホームページで掲載します。
29	資料の提供	・駅の電気設備図、外構図、高圧単線結線図などをいただけないでしょうか。	随時ホームページで掲載します。
30	ドームの電源	別引込で対応することは可能でしょうか。	別引込での対応も可能です。

	について		
--	------	--	--

※質問がない場合は，質問書の提出は不要。

※「主題」欄に質問内容を簡潔にまとめた見出しを記入すること。

※「質問内容」欄には，質問事項を分かりやすく簡潔に記述すること。

※「質問内容」欄が不足する場合は追加すること。